

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. «В» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. «В» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18» по коду ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2025-11-26-017572-a](#).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 18 682 459,20 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА** **ЗАКУПІВЛІ**

Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. «В» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18

по коду ДК 021:2015: 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

Місце виконання робіт: будівля майстерні під літ. «В».

Адреса виконання робіт: м. Мукачево, вул. Івана Франка-бічна,18.

Строк виконання робіт: 01 серпня 2026 року.

Гарантійний термін експлуатації зданого об'єкта повинен становити не менше 10 (десяти) років. Підрядник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну.

Учасник повинен виконати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам чинного законодавства. Внесення змін можливе лише після погодження з Замовником.

Товари, які наведені з назвою торговельної марки, є пріоритетними. Запропоновані еквіваленти (з ідентичними або кращими технічними характеристиками) будуть розглянуті за умови **надання порівняльної таблиці з технічними характеристиками.**

**Об'єми робіт, які потрібно виконати при проведенні капітального ремонту:
Відомість обсягів робіт**

"Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. "В" Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою:
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Риштування</u>			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1429,2	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
2	Пробивання віконних прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	2,06	
3	Розширення віконних прорізів	м3	3,37	
4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,6	
5	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних глазурованих плиток	м2	2,28	
6	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,5	
7	(Демонтаж) Улаштування підвіконних відливів	м	184,5	
8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	341,18	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
10	Знімання засклених віконних рам	м2	91,2	
11	(Демонтаж) Улаштування металевих воріт розміром 2,9х2,3 м з хвірткою	м2	6,67	
12	(Демонтаж) Улаштування металевих дверей з	м2	5	

13	фрамугою 2,0*2,5 м			
14	Знімання дверних полотен	м2	5,26	
14	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
	<u>Розділ 3. Фасад</u>			
15	Розбирання водостічних труб та ринви з листової сталі з землі та помостів	м	216,2	
16	Відбивання штукатурки з поверхні зовнішніх стін	м2	835,7	
17	Відбивання штукатурки з поверхні цоколя	м2	32,13	
18	Відбивання штукатурки з поверхні відкосів	м2	78,85	
	<u>Розділ 4. Покрівля</u>			
19	Розбирання покриттів покрівлі з металопрофілю	м2	1458,58	
20	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	1458,58	
21	(Демонтаж) Монтаж металевих решіток та металевих дашків	т	0,9667	
22	Розбирання димохідної труби діаметром 400 мм	м2	4	
23	(Демонтаж) Установлення металевих вентиляційних решіток	грати	4	
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Сходи</u>			
24	Розбирання зовнішніх бетонних сходів з площадками	м3	2,76	
	<u>Розділ 6. Інші роботи</u>			
25	(Демонтаж) Монтаж металевої рами	т	0,2	
26	(Демонтаж) Монтаж металевої аспіраційної установка для централізованого видалення стружки з деревообробних цехів	т	0,3	
27	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	95	
28	Перевезення будівельне сміття до 15 км	т	95	
	<u>Відділ 2. Монтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
29	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора (для гідроізоляції цоколя)	м3	152,86	
30	Перевезення ґрунту до 1 км	т	268,002	
31	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,146	
32	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	148,89	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
	<u>////ВІКНА////</u>			
33	Замуровування віконних прорізів	м3	15,54	
34	Замуровування частини віконних прорізів	м3	4,04	
35	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	32,4	
36	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	455,55	
37	Улаштування оцинкованих відливів	м	169,85	
38	Підвіконні відливи оцинковані з полімерним покриттям	м	176,644	
	<u>////ДВЕРІ////</u>			
39	Установлення металевих антивандальних вхідних	м2	10,26	

40	дверей Блоки дверні металеві антивандальні в комплекті з ручкою та замком	м2	10,26	
<u>Розділ 3. Фасади</u>				
41	Замурування вентиляційних прорізів в зовнішніх стінах	м3	2,18	
42	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	147,68	
43	Утеплення укосів мінераловатними плитами (утеплюємо лише - 89,41 м2)	м2	-58,27	
44	Розчинова суміш Ceresit CT 87 White Flexible для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати та пінополістиролу або аналог	кг	-710,894	
45	Утеплювач з мінераловатної плити Технофас Ефект 30 мм	м2	-62,3489	
46	Дюбель тарільчатий СТ335 з металевим стрижнем або аналог	шт	-353	
47	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (колір фарби згідно креслень)	м2	910,73	
1	2	3	4	5
48	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	198,72	
49	Штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	-198,72	
50	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю цоколя	м2	43,11	
51	Облицювання цоколя керамогранітною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	м2	43,11	
<u>Розділ 4. Гідроізоляція цоколя</u>				
52	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя бітумною мастикою	м2	198,72	
53	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя рулонними матеріалами в 1 шар (ПВХ мембрана)	м2	152,86	
54	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя рулонними матеріалами в 2 шари (голкопробивний текстиль)	м2	152,86	
<u>Розділ 5. Покрівля</u>				
55	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	м2	1458,58	
56	Металопрофіль (RAL 7024)	м2	1677,367	
57	Планка конька, L=3000 мм	шт	37	
58	Планка єндови, L=3000 мм	шт	20	
59	Планка вітрова, L=3000 мм	шт	8	
60	Планка карнизна, L=3000 мм	шт	54	
61	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю (товщ. 200 мм)	м2	1417,64	
62	Снігозатримувач трубчастий L=3000мм	комплект	45	
63	Підшивка зв'язу металевими листами або софітами	м2	125,5	
64	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1417,64	
65	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	1458,58	
66	Огородження покрівель перилами	м	147	
67	Захисне огороження покрівлі КО-30.6	м	154,35	
<u>---ВОДОСТІК---</u>				
68	Улаштування жолобів підвісних	м	160,1	
69	Муфти для ринви	шт	53	
70	Кронштейн ринви	шт	324	
71	Лійка ринви	шт	6	
72	Кут ринви зовнішній 90 град	шт	4	
73	Навішування водостічних труб з готових елементів	м	56,1	

74	Труби водостічні	м	58,344	
75	Муфти для водостічної труби	шт	18	
76	Коліно стояка	шт	18	
77	Хомут для водостічної труби	шт	32	
78	Гак хомута	шт	32	
79	Установлення зовнішніх метелевих вентиляційних решіток	грати	4	
<u>Розділ 6. Складні навіси</u>				
80	Монтаж скляних навісів на вантах	т	0,35625	
81	Навіс скляний 3000*2000 мм на вантах:-Скло 12 мм загартоване прозоре - 1 шт.-Комплект рулетів для кріплення навісу регульованих - 4 штуки-Ванта d 10 мм з нержавіючої сталі довжиною 2000 мм - 4 шт (індивідуальне виготовлення)	шт	1	
82	Навіс скляний 2250*2000 мм на вантах:-Скло 12 мм загартоване прозоре - 1 шт.-Комплект рулетів для кріплення навісу регульованих - 3 штуки-Ванта d 10 мм з нержавіючої сталі довжиною 2000 мм - 3 шт (індивідуальне виготовлення)	шт	1	
1	2	3	4	5
83	Навіс скляний 2250*1650 мм на вантах:-Скло 12 мм загартоване прозоре - 1 шт.-Комплект рулетів для кріплення навісу регульованих - 3 штуки-Ванта d 10 мм з нержавіючої сталі довжиною 1650 мм - 3 шт (індивідуальне виготовлення) <u>Розділ 7. Ганки</u> <u>//// ГАНОК №1 ////</u>	шт	1	
84	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (виїмка ґрунту)	м3	1,88	
85	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	0,82	
86	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,384	
87	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (підсипка під плиту)	м3	0,82	
88	Улаштування залізобетонного пандусу та сходів <u>Пандус</u>	м3	6,86	
89	Арматура А500С, діаметр 10 мм <u>Сходи</u>	т	0,126084	
90	Арматура А500С, діаметр 10 мм	т	0,070287	
91	Арматура А240С, діаметр 8 мм <u>Огородження</u>	т	0,0060375	
92	Монтаж металевого огороження з поручнями	м	74,22	
93	Труба нержавіюча полірована ф42,4*2	т	0,0693	
94	Труба нержавіюча полірована ф32*2	т	0,0178605	
95	Труба нержавіюча полірована ф16*1,5	т	0,016947	
96	Опорна пластина, t-5, L=100	шт	17	
97	Пластина, t-5, L=80 <u>//// ГАНОК №2 ////</u>	шт	11	
98	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (виїмка ґрунту)	м3	1,89	

99	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	0,64	
100	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,402	
101	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (підсипка під плиту)	м3	0,64	
102	Улаштування залізобетонного пандусу та сходів <u>Пандус</u>	м3	6	
103	Арматура А500С, діаметр 10 мм <u>Сходи</u>	т	0,122871	
104	Арматура А500С, діаметр 10 мм	т	0,1095675	
105	Арматура А240С, діаметр 8 мм <u>Огородження</u>	т	0,004179	
106	Монтаж металевого огороження з поручнями	м	76,34	
107	Труба нержавіюча полірована ф42,4*2	т	0,0693	
108	Труба нержавіюча полірована ф32*2	т	0,0178605	
109	Труба нержавіюча полірована ф16*1,5	т	0,018144	
110	Опорна пластина, t-5, L=100	шт	17	
111	Пластина, t-5, L=80	шт	14	
1	2	3	4	5
	<u>//// ГАНОК №3 ////</u>			
112	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (виїмка ґрунту)	м3	0,63	
113	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	0,22	
114	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,134	
115	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (підсипка під плиту)	м3	0,22	
116	Улаштування залізобетонних сходів <u>Сходи</u>	м3	1,35	
117	Арматура А500С, діаметр 10 мм <u>Огородження</u>	т	0,0400995	
118	Монтаж металевого огороження з поручнями	м	16,14	
119	Труба нержавіюча полірована ф42,4*2	т	0,01575	
120	Труба нержавіюча полірована ф32*2	т	0,010206	
121	Труба нержавіюча полірована ф16*1,5	т	0,0012285	
122	Опорна пластина, t-5, L=100	шт	4	
123	Пластина, t-5, L=80	шт	6	
124	Улаштування покриттів сідців і підсідців з керамогранітної плитки <u>Розділ 8. Заходи для МГН</u>	м2	38	
125	Установлення контрастної сигнальної стрічки	м	52,7	
126	Контрастна сигнальна стрічка для позначення дверей з обох боків	м	18,7	
127	Контрастна протиковзка стрічка на клейовій основі, ширина 100 мм	м	31,2	
128	Тактильна табличка на поручні самоклеюча	шт	40	
129	Установлення інформаційних табличок	шт	5	
130	Навігаційна табличка	шт	2	
131	Табличка інформаційна "Укриття"	шт	2	
132	Табличка інформаційна фасадна "Режим роботи"	шт	3	
133	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних	м2	2,25	

134	елементів мощення [ФЭМ] Тактильна контрастна бетонна плитка, 300*300*40 мм, (напрямна) колір - графіт <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Блискавкозахист та заземлення</u> <u>Розділ 1. Влаштування блискавкозахисту</u>	м2	2,2725	
135	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	470	
136	Дріт сталевий гарячеоцинкований ф8 мм NC1008	м	470	
137	Універсальний з'єднувач NG3103ZC	шт	50	
138	Пластиковий тримач під черепицю ND2214	шт	240	
139	Кутовий тримач на гребені ND2202	шт	129	
140	Тримач дроту на водостоку з болтом ND2308	шт	10	
141	Клемний з'єднувач NG3103AZC	шт	5	
142	Тримач дроту або смуги d8-10 мм фасадний до 30 мм, 100x57 мм, сталь оцинкована 50 шт. DKC 1 ND2307	шт	110	
143	Температурний компенсатор NC3063	шт	110	
144	Труба вінілпластова по стінах з кріпленням накладними скобами	м	110	
145	Монтажна труба NA1501 <u>Розділ 2. Влаштування заземлення</u>	м	110	
1	2	3	4	5
146	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	45	
147	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	45	
148	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	26	
149	Стержень заземлення різьбовий, d16 мм, довжина 1500 мм, оцинкований NE1215	шт	26	
150	Накінецьник глибокого заземлення під різьбову муфту, 16 мм NE1403	шт	26	
151	З'єднувальна муфта різьбова DKC NE1305	шт	26	
152	З'єднувач провідника і стержня NG6606ZC	шт	26	
153	Гвинт для забивання стержньового заземлення NE1404	шт	5	
154	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 40 мм2	м	185	
155	Полоса гарячеоцинкована 40x4 NC2444	м	185	
156	Хрестовий з'єднувач полоса-полоса NG3105ZC	шт	31	
157	Монтаж корпусу для контрольного фасадного з'єднання	шт	11	
158	Корпус для контрольного фасадного з'єднання NA1201	шт	11	
159	Нанесення антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок	м	100	
160	Антикорозійна стрічка NA1001 <u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>	м	100	
161	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Вогнезахист дерев'яних конструкцій</u>	вимір.	10	
162	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні дерев'яних конструкцій	м2	809	
163	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1 (2 шари)	м2	809	
164	Речовина вогнебіозахисна просочувальна БС-13 для деревини та виробів з неї	кг	606	

Вимоги до організації та порядку виконання робіт з капітального ремонту:

- під час виконання робіт у будівлях та приміщеннях Замовника Виконавець зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Замовника, техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог Закону України про охорону праці, санітарно-гігієнічних норм;

- якість робіт повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів;

- якщо виконані роботи виявляться неякісними, Виконавець зобов'язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісні матеріали на матеріали належної якості;

- Виконавець підтверджує, що має достатню кількість працівників відповідних кваліфікацій, щоб виконати роботи, які необхідно виконати при проведенні капітального ремонту, у визначений документацією термін **(надати гарантійний лист)**;

- матеріали, що використовуються при виконанні робіт, повинні бути виготовлені з нетоксичних матеріалів **(надати гарантійний лист)**;

- матеріали, що використовуються при виконанні робіт, повинні мати ярлик або етикетку (яка повинна бути непошкоджена, мати чіткі надписи) **(надати гарантійний лист)**;

- заведення обладнання, матеріалів та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи та за рахунок Виконавця **(надати гарантійний лист)**;

- вартість усіх матеріалів, які необхідні для виконання робіт та передбачені технічним завданням не повинна перевищувати середньоринкової вартості на відповідні матеріали, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист**;

- Замовник залишає за собою право змінювати об'єми запропонованих робіт (у бік зменшення) в залежності від потреб на час безпосереднього виконання робіт.

Надати гарантійний лист, в якому буде зазначена інформація, що ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо якості та кількості предмета закупівлі, що замовляється, Учасник погоджується забезпечити Замовнику виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості, в установлені замовником строки (до 01.08.2026 року) та з кінцевим результатом робіт, що буде відповідати технічним вимогам Замовника.

Учасник повинен провести обстеження фактичного стану об'єкта для коректного формування своєї пропозиції та врахування можливих ризиків. Для підтвердження у складі тендерної пропозиції надається акт технічного обстеження за участю представника учасника та замовника об'єкта. Обстеження проводиться у порядку, визначеному п.5.32. Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

При виконанні робіт буде забезпечено:

- необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;

- систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання будівельних робіт.

Згідно з проектною документацією об'єкт капітального ремонту відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

** У разі, якщо нижче по тексту технічної специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.*

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати даний Розділ 3 Додатку № 1 до ТД завірений підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього розділу Додатку № 1 у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2025 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 18 682 459,20 грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: відповідно п. 4 «Розрахунок очікуваної вартості робіт» розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275).