

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі побутового корпусу під літ. «Б-б'-б'» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка – бічна, 18
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі побутового корпусу під літ. «Б-б'-б'» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка – бічна, 18» по коду ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2025-11-26-017570-a](#).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 24 967 898,40 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА** **ЗАКУПІВЛІ**

Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі побутового корпусу під літ. «Б-б'-б'» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою:

Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка – бічна, 18
по коду ДК 021:2015: 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»

Місце виконання робіт: будівля майстерні під літ. «Б-б'-б'».

Адреса виконання робіт: м. Мукачево, вул. Івана Франка-бічна,18.

Строк виконання робіт: 01 серпня 2026 року.

Гарантійний термін експлуатації зданого об'єкта повинен становити не менше 10 (десяти) років. Підрядник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну.

Учасник повинен виконати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам чинного законодавства. Внесення змін можливе лише після погодження з Замовником.

Товари, які наведені з назвою торговельної марки, є пріоритетними. Запропоновані еквіваленти (з ідентичними або кращими технічними характеристиками) будуть розглянуті за умови надання порівняльної таблиці з технічними характеристиками.

**Об'єми робіт, які потрібно виконати при проведенні капітального ремонту:
Відомість обсягів робіт**

"Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. " Б-б'-б'" Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою:
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Риштування</u>			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1683,38	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
2	Пробивання дверного проєму в цегляних стінах відбійним молотком	м3	2,26	
3	Розширення дверного прорізу	м3	2,21	
4	Розбирання цегляної кладки під вікнами	м3	1,67	
5	Знімання дверних полотен (2 шт. - дерев'яні двері, 1 шт. - технічні двері для виходу на дах)	м2	6,02	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (2 шт. дерев'яні двері, 1 шт. - технічні двері для виходу на дах)	шт	3	
7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,78	
8	(Демонтаж) Улаштування підвіконних відливів	м	156,08	
9	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	37,7	
10	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних глазурованих плиток	м2	6,55	
11	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в	м2	163,33	

12	кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж) панорамних металопластикових вікон	м2	156,45	
13	Демонтаж дерев'яних віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	39	
14	Знімання закслених дерев'яних віконних рам <u>Розділ 3. Фасад</u>	м2	68,8	
15	Відбивання штукатурки з поверхні зовнішніх стін	м2	1276,1	
16	Відбивання штукатурки з поверхні цоколя	м2	96	
17	Відбивання штукатурки з поверхні відкосів	м2	59,61	
18	Відбивання штукатурки з поверхні коминів	м2	5,7	
19	Відбивання штукатурки з поверхні бокових стінок сходів	м2	23,16	
20	Відбивання штукатурки з поверхні приямків <u>Розділ 4. Дашки над входом в будівлю Б-б'-б"</u>	м2	2,04	
21	Розбирання покриття дашків з металопрофільованих листів	м2	7,35	
22	(Демонтаж) Монтаж металевого каркасу дашків <u>////////////////////</u>	т	0,06325	
23	Розбирання покриття дашка з металопрофільованих листів	м2	28,18	
1	2	3	4	5
24	(Демонтаж) Улаштування підшивки дашка вагонкою	м2	42,51	
25	(Демонтаж) Монтаж металевого каркасу дашка (металева труба 40*40*3000)	т	0,28	
26	Розбирання покриття дашка з рулонних матеріалів	м2	28,18	
27	Розбирання дерев'яної обрешітки каркасу для дашка	м2	28,18	
28	(Демонтаж) Монтаж металевої труби ф150 мм	т	0,0558	
29	(Демонтаж) Улаштування залізобетонної плити <u>Розділ 5. Покрівля над будівлею Б-б'-б"</u>	м3	8,47	
30	Розбирання покриття покрівлі з металопрофільованих листів	м2	647,63	
31	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	647,63	
32	Розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів з завертанням на парапет 200 мм	м2	963,04	
33	(Демонтаж) Улаштування парапетної п-подібної планки з металевої бляхи	м	85,75	
34	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	936,74	
35	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (прив. до товщ. 60 мм)	м2	936,74	
36	Розбирання металевої ринви <u>Розділ 6. Покрівля над галереєю в будівлі літ. В</u>	м	50,83	
37	Розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів	м2	50	
38	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	50	
39	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (прив. до товщ. 60 мм)	м2	50	
40	Демонтаж прижимної планки <u>Розділ 7. Покрівля над галереєю в будівлі літ. А</u>	м	7,52	
41	Розбирання покриття покрівлі з рулонних матеріалів	м2	67,1	
42	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	67,1	
43	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (прив. до товщ. 60 мм)	м2	67,1	
44	Демонтаж прижимної планки	м	8,44	

	<u>Розділ 8. Сходи</u>			
45	Розбирання зовнішніх бетонних сходів з площадками	м3	1,77	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
46	(Демонтаж) Монтаж металевих решіток на вікна	т	0,0635	
47	(Демонтаж) Монтаж металевих пандусів та огорожень	т	0,8131	
48	(Демонтаж) Монтаж металевої драбини	т	0,025	
49	Навантаження сміття вручну	т	45	
50	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	70	
51	Перевезення будівельного сміття до 15 км	т	115	
	<u>Відділ 2. Монтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
52	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора (для гідроізоляції цоколя)	м3	377,75	
1	2	3	4	5
53	Перевезення ґрунту до 1 км	т	661,536	
54	Перевезення ґрунту до 15 км	т	18,414	
55	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	367,52	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
	<u>////ВІКНА////</u>			
56	Замуровування віконних прорізів	м3	9,08	
57	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,76	
58	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	202,42	
59	Монтаж великоформатних металопластикових вікон (5, 45*4,1 м) - 7 шт.	м2	156,45	
60	Улаштування оцинкованих відливів	м	144,36	
61	Підвіконні відливи оцинковані з полімерним покриттям	м	150,1344	
	<u>////ДВЕРІ////</u>			
62	Установлення металевих протипожежних дверей	м2	16,06	
63	Блоки дверні металеві протипожежні в комплекті з замком та ручкою	м2	10,22	
64	Блоки дверні з фрамугою металеві протипожежні в комплекті з замком та ручкою	м2	5,84	
65	Монтаж металопластикового світлопрозорого скляного дверного блоку (вітраж)	м2	16,08	
66	Світлопрозорий скляний металопластиковий блок (вітраж)	м2	16,08	
67	Монтаж металопластикового скляного дверного блоку з фрамугою	м2	4,34	
68	Металопластикові двері з фрамугою	м2	4,34	
	<u>Розділ 3. Фасади</u>			
69	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	130,85	
70	Утеплення укосів мінераловатними плитами	м2	-58,41	

71	(утеплюємо лише - 72,44 м2) Розчинова суміш Ceresit CT 87 White Flexible для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати та пінополістиролу або аналог	кг	-712,602	
72	Утеплювач з мінераловатної плити Технофас Ефект 30 мм	м2	-62,4987	
73	Дюбель тарільчатий СТ335 з металевим стрижнем або аналог	шт	-355	
74	Утеплення виступів та колон мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Ширина до 300 мм	м2	31,25	
75	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (колір фарби згідно креслень)	м2	1227,44	
76	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	474,62	
77	Штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	-474,62	
78	Утеплення цоколя мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	43,36	
79	Штукатурення декоративним розчином по каменю стін Гладких	м2	-43,36	
1	2	3	4	5
80	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю цоколя	м2	89,12	
81	Облицювання цоколя керамогранітною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші <u>Розділ 4. Гідроізоляція цоколя</u>	м2	89,12	
82	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя бітумною мастикою	м2	517,98	
83	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя рулонними матеріалами в 2 шари (голкопробивний текстиль)	м2	474,62	
84	Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя рулонними матеріалами в 1 шар (ПВХ мембрана) <u>Розділ 5. Покрівля над будівлею Б-б'-б" та галереями</u>	м2	474,62	
85	Мурування парапету	м3	15,5	
86	Утеплення внутрішньої частини парапету мінераловатними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином	м2	42,75	
87	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в один шар (100 мм)	м2	1053,84	
88	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати (2 шари) (200 мм)	м2	1053,84	
89	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1053,84	
90	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (зміна на 30 мм, прив. до товщ. 60 мм)	м2	1053,84	
91	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1053,84	
92	Улаштування шару геотекстилю "Геотел Т 200" в один шар	м2	1053,84	
93	Улаштування покриття з ПВХ мембрани товщ. 1.5 мм, армованої, з УФ захистом	м2	1053,84	
94	Улаштування примикань до парапету з ПВХ мембрани висотою 400 мм	м	147,85	
95	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з ПВХ мембрани (зміна висоти на 200 мм, прив. до висоти 200 мм)	м	-147,85	
96	Улаштування плінтусів цементних	м	147,85	

97	Улаштування прижимної планки в місцях примикання	м	147,85	
98	Прижимна планка	п.м	162,635	
99	Підшивка звісу металевими листами або софітами	м2	61,78	
100	Штукатурення поверхні димарів	м2	5,7	
101	Опорядження поверхні димарів декоративною штукатуркою	м2	5,7	
102	Улаштування аераторів на покрівлі	колпак	16	
103	Аератор IGOM.CE ф 110 h.325 або аналог	шт	16	
104	Улаштування накриття парпету з оцинкованої сталі з полімерним покриття	м2	89,38	
----ВОДОСТІК----				
105	Улаштування жолобів підвісних	м	96,23	
106	Ринва	м	100,08	
107	Муфти для ринви	шт	31	
108	Кронштейн ринви	шт	194	
109	Лійка ринви	шт	6	
110	Навішування водостічних труб з готових елементів	м	52,1	
111	Труби водостічні	м	54,184	
112	Муфти для водостічної труби	шт	17	
113	Коліно стояка	шт	22	
114	Хомут для водостічної труби	шт	19	
115	Гак хомута	шт	19	
<u>Розділ 6. Складні навіси</u>				
116	Монтаж скляних навісів на вантах	т	0,58275	
1	2	3	4	5
117	Навіс скляний 5360*2000 мм на вантах (Скло 12 мм загартоване прозоре) (індивідуальне виготовлення)	шт	1	
118	Навіс скляний 3560*2100 мм на вантах (Скло 12 мм загартоване прозоре) (індивідуальне виготовлення)	шт	1	
119	Навіс скляний 3250*1900 мм на вантах (Скло 12 мм загартоване прозоре) (індивідуальне виготовлення)	шт	1	
<u>Розділ 7. Ганки</u>				
<u>//// ГАНОК №1 ////</u>				
120	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (виїмка ґрунту)	м3	1,29	
121	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	0,82	
122	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,798	
123	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	1,38	
124	Улаштування залізобетонних сходів	м3	2,02	
125	Арматура А500С, діаметр 10 мм	т	0,0755895	
126	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,020874	
<u>//// ГАНОК №2 ////</u>				
127	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (виїмка ґрунту)	м3	3,31	
128	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	1,02	
129	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,794	
130	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт піщано-гравійною сумішшю	м3	1,5	
131	Готова піщано-гравійна суміш	м3	1,5	
132	Улаштування залізобетонного пандусу та сходів	м3	6,51	

	<u>Пандус</u>			
133	Арматура А500С, діаметр 10 мм <u>Сходи</u>	т	0,1315335	
134	Арматура А500С, діаметр 10 мм	т	0,0623595	
135	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	0,0099645	
136	Укладання труби сталеві діаметром 133 мм на випуск дощової каналізації	м	2,8	
137	Труба сталева, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,8112	
	<u>Огородження вхідних груп</u>			
138	Монтаж металевих огорожень з поручнями	м	90	
139	Огородження вхідних груп з нержавіючої сталі (готовий виріб) в комплекті	м	90	
	<u>//// ГАНОК №3 ////</u>			
	<u>Сходи і майданчик</u>			
140	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	1,2	
141	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,16	
142	Улаштування бетонних фундаментів під сходи	м3	0,8	
143	Виготовлення сходів та майданчика	т	0,06732	
144	Двотавр N14	т	0,0565635	
1	2	3	4	5
145	Труба профільна 80*80*4	кг	10,752	
146	Труба профільна 50*50*4	кг	1,6485	
147	Труба профільна 60*60*4	кг	1,575	
148	Кутник 40*40*4	т	0,00371	
149	Сходинок 24х7 (3) (завод решіткового настилу) або аналог	шт	7	
150	Смуга сталеві 10*200	т	0,026376	
151	Монтаж металоконструкцій сходів і майданчика	т	0,06732	
152	Монтаж металевих покриттів майданчика	м2	6,32	
153	Настил майданчика 30*3*1980 (Завод решіткового настилу) або аналог	м2	6,32	
154	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази	м2	7,8	
155	Фарбування металевих поверхонь за 2 рази	м2	7,8	
	<u>Огородження</u>			
156	Виготовлення огорожень сходів та майданчика	т	0,12944	
157	Труба профільна 40*40*4	кг	102,3015	
158	Труба профільна 20*20*1,5	кг	27,132	
159	Болт анкерний М14, L=500	шт	24	
160	Монтаж металоконструкцій огорожень сходів і майданчика	т	0,12944	
161	Ремонт бетонних східців	місць	200	
162	Улаштування керамогранітної плитки на зовнішніх сходах, пандусах та приямках	м2	198,93	
	<u>Розділ 8. Заходи для МГН</u>			
163	Установлення контрастної сигнальної стрічки	м	131,66	
164	Контрастна сигнальна стрічка для позначення дверей з обох боків	м	25	
165	Контрастна протиковзка стрічка на клейовій основі, ширина 100 мм	м	52	
166	Контрастна протиковзка стрічка на клейовій основі, ширина 50 мм	м	52	
167	Тактильна табличка на поручні самоклеюча	шт	38	
168	Установлення інформаційних табличок	шт	4	
169	Табличка інформаційна "Укриття"	шт	3	
170	Табличка інформаційна фасадна "Режим роботи"	шт	1	
171	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних	м2	3,33	

	елементів мощення [ФЭМ]			
172	Тактильна контрастна бетонна плитка, 300*300*40 мм, (напрямна) колір - графіт	м2	1,0908	
173	Тактильна контрастна бетонна плитка, 300*300*40 мм, (попереджувальна) колір - графіт	м2	2,2725	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
174	Установлення готової металевої драбини	т	0,025	
175	Драбина металева	шт	1	
176	Фарбування за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь люків на приямках	м2	4,74	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Блискавкозахист та заземлення</u>			
	<u>Розділ 1. Влаштування блискавкозахисту</u>			
177	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	490	
178	Дріт сталевий гарячеоцинкований ф8 мм NC1008	м	490	
179	Універсальний з'єднувач NG3103ZC	шт	30	
180	Хрестовий з'єднувач пруток-пруток NG3204ZC	шт	5	
181	Пластиковий тримач під черепицю ND2214	шт	60	
182	Кутовий тримач на гребені ND2202	шт	27	
183	Пластиковий тримач з бетоном та двойним фіксатором провідника ND2103	шт	18	
184	Тримач дроту на водостоку з болтом ND2308	шт	10	
1	2	3	4	5
185	Тримач дроту універсальний ND2100	шт	180	
186	Клемний з'єднувач NG3103AZC	шт	5	
187	Тримач дроту або смуги d8-10 мм фасадний до 30 мм, 100x57 мм, сталь оцинкована 50 шт. DKC 1 ND2307	шт	110	
188	Температурний компенсатор NC3063	шт	10	
189	Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами	м	110	
190	Монтажна труба NA1501	м	110	
	<u>Розділ 2. Влаштування заземлення</u>			
191	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	35,7	
192	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	35,7	
193	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	шт	17	
194	Стержень заземлення різьбовий, d16 мм, довжина 1500 мм, оцинкований NE1215	шт	17	
195	Накінецьник глибокого заземлення під різьбову муфту, 16 мм NE1403	шт	17	
196	З'єднувальна муфта різьбова ДКС NE1305	шт	17	
197	З'єднувач провідника і стержня NG6606ZC	шт	17	
198	Гвинт для забивання стержньового заземлення NE1404	шт	5	
199	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 40 мм2	м	103	
200	Полоса гарячеоцинкована 40x4 NC2444	м	103	
201	Хрестовий з'єднувач полоса-полоса NG3105ZC	шт	5	
202	Хрестовий з'єднувач пруток-смуга NG3128ZC	шт	5	
203	Монтаж корпусу для контрольного фасадного з'єднання	шт	17	
204	Корпус для контрольного фасадного з'єднання NA1201	шт	17	
205	Нанесення антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок	м	100	
206	Антикорозійна стрічка NA1001	м	100	
	<u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>			
207	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	10	

Вимоги до організації та порядку виконання робіт з капітального ремонту:

- під час виконання робіт у будівлях та приміщеннях Замовника Виконавець зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Замовника, техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог Закону України про охорону праці, санітарно-гігієнічних норм;

- якість робіт повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів;

- якщо виконані роботи виявляться неякісними, Виконавець зобов'язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісні матеріали на матеріали належної якості;

- Виконавець підтверджує, що має достатню кількість працівників відповідних кваліфікацій, щоб виконати роботи, які необхідно виконати при проведенні капітального ремонту, у визначений документацією термін **(надати гарантійний лист)**;

- матеріали, що використовуються при виконанні робіт, повинні бути виготовлені з нетоксичних матеріалів **(надати гарантійний лист)**;

- матеріали, що використовуються при виконанні робіт, повинні мати ярлик або етикетку (яка повинна бути непошкоджена, мати чіткі надписи) **(надати гарантійний лист)**;

- заведення обладнання, матеріалів та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи та за рахунок Виконавця **(надати гарантійний лист)**;

- вартість усіх матеріалів, які необхідні для виконання робіт та передбачені технічним завданням не повинна перевищувати середньоринкової вартості на відповідні матеріали, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист**;

- Замовник залишає за собою право змінювати об'єми запропонованих робіт (у бік зменшення) в залежності від потреб на час безпосереднього виконання робіт.

Надати гарантійний лист, в якому буде зазначена інформація, що ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо якості та кількості предмета закупівлі, що замовляється, Учасник погоджується забезпечити Замовнику виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості, в установлені замовником строки (до 01.08.2026 року) та з кінцевим результатом робіт, що буде відповідати технічним вимогам Замовника.

Учасник повинен провести обстеження фактичного стану об'єкта для коректного формування своєї пропозиції та врахування можливих ризиків. Для підтвердження у складі тендерної пропозиції надається акт технічного обстеження за участю представника учасника та замовника об'єкта. Обстеження проводиться у порядку, визначеному п.5.32. Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

При виконанні робіт буде забезпечено:

- необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;

- систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання будівельних робіт.

Згідно з проектною документацією об'єкт капітального ремонту відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

** У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.*

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати даний Розділ 3 Додатку № 1 до ТД завірений підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього розділу Додатку № 1 у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2025 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 24 967 898,40 грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: відповідно п. 4 «Розрахунок очікуваної вартості робіт» розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275).