

Технічне завдання: Поточний ремонт навчальних аудиторій в навчальному корпусі №1 з влаштуванням кризового центру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул.Клепарівська, 35

ДК 021:2015:45450000-6 « Інші завершальні будівельні роботи»

Місце надання послуг: навчальний корпус № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м.Львів, вул.Клепарівська,35.

Строк надання послуг: 60 днів з дня підписання договору.

Учасник процедури закупівлі повинен надати кошторисну документацію (з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил України).

В складі кошторисної документації надається:

- договірна ціна;
- пояснювальна записка до зведеного кошторисного розрахунку;
- зведений кошторисний розрахунок;
- локальний кошторис;
- відомість ресурсів.

Розрахунок прибутку, адміністративних витрат, заробітної плати робітників здійснюється відповідно до замовлених видів послуг (робіт).

Об'єми робіт, які потрібно виконати під час поточного ремонту:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	13,55	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	96,3	
4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	141,54	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	33	
6	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	12	
7	Демонтаж схованої електропроводки	м	126	
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та відкосів від вапняної фарби	м2	143,13	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	217,54	
10	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	49,3	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	142,6	
12	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	142,6	

13	Ремонт штукатурки криволінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	12,8	
14	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	47,3	
15	Посилення поверхні стін та стель малярною сіткою	м2	503,27	
16	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	178,9	
17	Безпідне накриття поверхонь стін та відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	309,43	
18	Безпідне накриття поверхонь стін та відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини 1,5 мм	м2	309,43	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водо-емультсійними сумішами стін та відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	309,43	
20	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	217,54	
21	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини 2 мм	м2	217,54	
22	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водо-емультсійними сумішами стель	м2	217,54	
23	Заміна окремих дощок у простильних підлогах	м	40,3	
24	Улаштування покриття із плит ОСБ в один шар	м2	197,76	
25	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідро-ізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	115,86	
26	Улаштування покриття з ковроліну на клеючій суміші	м2	81,9	
27	Улаштування плінтусів МДФ	м	102,1	
28	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	225	
29	Забивання борозен, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	225	
30	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм	шт	93	
31	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	793	
32	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	18	
33	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	18	
34	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	шт	220	
35	Прокладання мережевих кабелів в борознах	м	650	
36	Установлення вимикачів 2-клавійних	шт	3	

37	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
38	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	58	
39	Установлення комп'ютерних розеток RJ-45 при схованій проводці	шт	27	
40	Установлення силових розеточних блоків підлогових	шт	6	
41	Пробивання ніш в стіні та в підлогах	м2	1,35	
42	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
43	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	14	
45	Прокладання LED стрічки	м	30	
46	Монтаж LED світильників однолампових	шт	4	
47	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	1,98	
48	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,06	
49	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	197,76	
50	Навантаження сміття вручну	т	20,15	
51	Перевезення сміття до 15 км	т	20,15	

Вимоги до організації та порядку надання послуг з поточного ремонту:

- під час надання Послуг у будівлях та приміщеннях Замовника Виконавець зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Замовника, техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог Закону України про охорону праці, санітарно-гігієнічних норм;

- якість Послуг повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів та підтверджено відповідними документами (ліцензії, сертифікати відповідності, паспорти якості виробника тощо);

- якщо надана Послуга виявиться неякісною, Виконавець зобов'язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісні матеріали на матеріали належної якості;

- матеріали, що використовуються при наданні Послуги повинні бути виготовлені з нетоксичних матеріалів та підтверджені документами про якість;

- матеріали, що використовуються при наданні Послуги повинні мати ярлик або етикетку (яка повинна бути непошкоджена, мати чіткі надписи)

- завезення обладнання, матеріалів та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи та за рахунок Виконавця.

- у документації Виконавець надає акт візуального огляду об'єкта на місці виконання робіт за підписами представників Виконавця та Замовника (у довільній формі), де повинно бути вказано, що Виконавець, провівши огляд приміщення, підтверджує фактичну спроможність виконати роботи згідно технічного завдання;

- у документації Виконавець надає посвідчення про перевірку знань з електробезпеки, охорони праці, пожежної безпеки та відповідний протокол з перевірки знань;

- Замовник залишає за собою право змінювати об'єми запропонованих робіт (у бік зменшення) в залежності від потреб на час безпосереднього виконання робіт.

Старший інженер відділу МТЗ
підполковник служби цивільного захисту

Олег МИРОНЮК