

# ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. «В» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18**  
*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

### 1. Замовник

**1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).**

**1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.**

**1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.**

**1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. «В» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18» по коду ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2026-01-20-017030-a](#).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 18 682 459,20 грн з ПДВ.

### **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА** **ЗАКУПІВЛІ**

**Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. «В» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18**  
***по коду ДК 021:2015: 45453000-7 — «Капітальний ремонт і реставрація»***

Місце виконання робіт: будівля побутового корпусу під літ. «В».

Адреса виконання робіт: м. Мукачево, вул. Івана Франка-бічна, 18.

Строк виконання робіт: 30 листопада 2026 року.

Гарантійний термін експлуатації зданого об'єкта повинен становити не менше 10 (десяти) років. Підрядник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну.

Учасник повинен виконати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам чинного законодавства. Внесення змін можливе лише після погодження з Замовником.

Товари, які наведені з назвою торговельної марки, є пріоритетними. Запропоновані еквіваленти (з ідентичними або кращими технічними характеристиками) будуть розглянуті за умови **надання порівняльної таблиці з технічними характеристиками.**

### **Об'єми робіт, які потрібно виконати при проведенні капітального ремонту: Відомість обсягів робіт**

"Капітальний ремонт зовнішнього опорядження фасадів, покрівлі та заміна заповнень віконних прорізів будівлі майстерні під літ. "В" Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за адресою: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Івана Франка - бічна, 18"

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                              | 3              | 4         | 5        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>                                                                                |                |           |          |
|       | <u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>                                                                                                             |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Риштування</u>                                                                                                                    |                |           |          |
| 1     | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                                      | м2             | 1429,2    |          |
|       | <u>Розділ 2. Прорізи</u>                                                                                                                       |                |           |          |
| 2     | Пробивання віконних прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                                                              | м3             | 2,06      |          |
| 3     | Розширення віконних прорізів                                                                                                                   | м3             | 3,37      |          |
| 4     | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях                                                                                      | м2             | 2,6       |          |
| 5     | Розбирання облицювання підвіконників з керамічних глазурованих плиток                                                                          | м2             | 2,28      |          |
| 6     | (Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дощок                                                                                          | м              | 1,5       |          |
| 7     | (Демонтаж) Улаштування підвіконних відливів                                                                                                    | м              | 184,5     |          |
| 8     | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2             | 341,18    |          |
| 9     | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                  | шт             | 16        |          |
| 10    | Знімання закслених віконних рам                                                                                                                | м2             | 91,2      |          |
| 11    | (Демонтаж) Улаштування металевих воріт розміром 2,9х2,3 м з хвірткою                                                                           | м2             | 6,67      |          |
| 12    | (Демонтаж) Улаштування металевих дверей з фрамугою 2,0*2,5 м                                                                                   | м2             | 5         |          |
| 13    | Знімання дверних полотен                                                                                                                       | м2             | 5,26      |          |
| 14    | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                   | шт             | 2         |          |
|       | <u>Розділ 3. Фасад</u>                                                                                                                         |                |           |          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|
| 15                               | Розбирання водостічних труб та ринви з листової сталі з землі та помостів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м     | 216,2   |   |
| 16                               | Відбивання штукатурки з поверхні зовнішніх стін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 835,7   |   |
| 17                               | Відбивання штукатурки з поверхні цоколя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2    | 32,13   |   |
| 18                               | Відбивання штукатурки з поверхні відкосів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2    | 78,85   |   |
| <u>Розділ 4. Покрівля</u>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| 19                               | Розбирання покриттів покрівлі з металопрофілю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2    | 1458,58 |   |
| 20                               | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2    | 1458,58 |   |
| 21                               | (Демонтаж) Монтаж металевих решіток та металевих дашків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,9667  |   |
| 22                               | Розбирання димохідної труби діаметром 400 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м2    | 4       |   |
| 23                               | (Демонтаж) Установлення металевих вентиляційних решіток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грати | 4       |   |
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 4       | 5 |
| <u>Розділ 5. Сходи</u>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| 24                               | Розбирання зовнішніх бетонних сходів з площадками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м3    | 2,76    |   |
| <u>Розділ 6. Інші роботи</u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| 25                               | (Демонтаж) Монтаж металевої рами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,2     |   |
| 26                               | (Демонтаж) Монтаж металевої аспіраційної установка для централізованого видалення стружки з деревообробних цехів                                                                                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,3     |   |
| 27                               | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т     | 95      |   |
| 28                               | Перевезення будівельне сміття до 15 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | т     | 95      |   |
| <u>Відділ 2. Монтажні роботи</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| 29                               | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора (для гідроізоляції цоколя) | м3    | 152,86  |   |
| 30                               | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т     | 268,002 |   |
| 31                               | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | т     | 7,146   |   |
| 32                               | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3    | 148,89  |   |
| <u>Розділ 2. Прорізи</u>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| <u>////ВІКНА////</u>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| 33                               | Замуровування віконних прорізів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м3    | 15,54   |   |
| 34                               | Замуровування частини віконних прорізів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3    | 4,04    |   |
| 35                               | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 32,4    |   |
| 36                               | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель                                                                                                                                                                                                                                                            | м2    | 455,55  |   |
| 37                               | Улаштування оцинкованих відливів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м     | 169,85  |   |
| 38                               | Підвіконні відливи оцинковані з полімерним покриттям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м     | 176,644 |   |
| <u>////ДВЕРІ////</u>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| 39                               | Установлення металевих антивандальних входних дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м2    | 10,26   |   |
| 40                               | Блоки дверні металеві антивандальні в комплекті з ручкою та замком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м2    | 10,26   |   |
| <u>Розділ 3. Фасади</u>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |
| 41                               | Замуровування вентиляційних прорізів в зовнішніх стінах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м3    | 2,18    |   |
| 42                               | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 147,68  |   |

|    |                                                                                                                                         |          |          |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|
| 43 | 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм                                                                     | м2       | -58,27   |   |
| 44 | Утеплення укосів мінераловатними плитами (утеплюємо лише - 89,41 м2)                                                                    | кг       | -710,894 |   |
| 45 | Розчинова суміш Ceresit СТ 87 White Flexible для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати та пінополістиролу або аналог         | м2       | -62,3489 |   |
| 46 | Утеплювач з мінераловатної плити Технофас Ефект 30 мм                                                                                   | шт       | -353     |   |
| 47 | Дюбель тарільчатий СТ335 з металевим стрижнем або аналог                                                                                | м2       | 910,73   |   |
|    | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (колір фарби згідно креслень) |          |          |   |
| 1  | 2                                                                                                                                       | 3        | 4        | 5 |
| 48 | Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                       | м2       | 198,72   |   |
| 49 | Штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких                                                                               | м2       | -198,72  |   |
| 50 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю цоколя                                                                      | м2       | 43,11    |   |
| 51 | Облицювання цоколя керамогранітною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші                                                           | м2       | 43,11    |   |
|    | <u>Розділ 4. Гідроізоляція цоколя</u>                                                                                                   |          |          |   |
| 52 | Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя бітумною мастикою                                                                         | м2       | 198,72   |   |
| 53 | Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя рулонними матеріалами в 1 шар (ПВХ мембрана)                                              | м2       | 152,86   |   |
| 54 | Улаштування вертикальної гідроізоляції цоколя рулонними матеріалами в 2 шари (голкопробивний текстиль)                                  | м2       | 152,86   |   |
|    | <u>Розділ 5. Покрівля</u>                                                                                                               |          |          |   |
| 55 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"                                                                             | м2       | 1458,58  |   |
| 56 | Металопрофіль (RAL 7024)                                                                                                                | м2       | 1677,367 |   |
| 57 | Планка конька, L=3000 мм                                                                                                                | шт       | 37       |   |
| 58 | Планка ендови, L=3000 мм                                                                                                                | шт       | 20       |   |
| 59 | Планка вітрова, L=3000 мм                                                                                                               | шт       | 8        |   |
| 60 | Планка карнизна, L=3000 мм                                                                                                              | шт       | 54       |   |
| 61 | Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю (товщ. 200 мм)                                                                            | м2       | 1417,64  |   |
| 62 | Снігозатримувач трубчастий L=3000мм                                                                                                     | комплект | 45       |   |
| 63 | Підшивка звісу металевими листами або софітами                                                                                          | м2       | 125,5    |   |
| 64 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                                          | м2       | 1417,64  |   |
| 65 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар                                                                                         | м2       | 1458,58  |   |
| 66 | Огородження покрівель перилами                                                                                                          | м        | 147      |   |
| 67 | Захисне огороження покрівлі КО-30.6                                                                                                     | м        | 154,35   |   |
|    | <u>----ВОДОСТІК----</u>                                                                                                                 |          |          |   |
| 68 | Улаштування жолобів підвісних                                                                                                           | м        | 160,1    |   |
| 69 | Муфти для ринви                                                                                                                         | шт       | 53       |   |
| 70 | Кронштейн ринви                                                                                                                         | шт       | 324      |   |
| 71 | Лійка ринви                                                                                                                             | шт       | 6        |   |
| 72 | Кут ринви зовнішній 90 град                                                                                                             | шт       | 4        |   |
| 73 | Навішування водостічних труб з готових елементів                                                                                        | м        | 56,1     |   |
| 74 | Труби водостічні                                                                                                                        | м        | 58,344   |   |
| 75 | Муфти для водостічної труби                                                                                                             | шт       | 18       |   |
| 76 | Коліно стояка                                                                                                                           | шт       | 18       |   |
| 77 | Хомут для водостічної труби                                                                                                             | шт       | 32       |   |
| 78 | Гак хомута                                                                                                                              | шт       | 32       |   |
| 79 | Установлення зовнішніх металевих вентиляційних решіток                                                                                  | грати    | 4        |   |
|    | <u>Розділ 6. Складні навіси</u>                                                                                                         |          |          |   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|
| 80  | Монтаж скляних навісів на вантах                                                                                                                                                                                                                                                                    | т  | 0,35625   |   |
| 81  | Навіс скляний 3000*2000 мм на вантах:-Скло 12 мм<br>загартоване прозоре - 1 шт.-Комплект рулетів для<br>кріплення навісу регульованих - 4 штуки-Ванта d 10<br>мм з нержавіючої сталі довжиною 2000 мм - 4 шт<br>(індивідуальне виготовлення)                                                        | шт | 1         |   |
| 82  | Навіс скляний 2250*2000 мм на вантах:-Скло 12 мм<br>загартоване прозоре - 1 шт.-Комплект рулетів для<br>кріплення навісу регульованих - 3 штуки-Ванта d 10<br>мм з нержавіючої сталі довжиною 2000 мм - 3 шт<br>(індивідуальне виготовлення)                                                        | шт | 1         |   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  | 4         | 5 |
| 83  | Навіс скляний 2250*1650 мм на вантах:-Скло 12 мм<br>загартоване прозоре - 1 шт.-Комплект рулетів для<br>кріплення навісу регульованих - 3 штуки-Ванта d 10<br>мм з нержавіючої сталі довжиною 1650 мм - 3 шт<br>(індивідуальне виготовлення)<br><u>Розділ 7. Ганки</u><br><u>//// ГАНОК №1 ////</u> | шт | 1         |   |
| 84  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з<br>навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту<br>2 (виймка ґрунту)                                                                                                                                     | м3 | 1,88      |   |
| 85  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група<br>ґрунту 2                                                                                                                                                                                       | м3 | 0,82      |   |
| 86  | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                                                                                                                         | т  | 3,384     |   |
| 87  | Засипання траншей та котлованів бульдозерами<br>потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група<br>ґрунту 1 (підсипка під плити)                                                                                                                                                             | м3 | 0,82      |   |
| 88  | Улаштування залізобетонного пандусу та сходів<br><u>Пандус</u>                                                                                                                                                                                                                                      | м3 | 6,86      |   |
| 89  | Арматура А500С, діаметр 10 мм<br><u>Сходи</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | т  | 0,126084  |   |
| 90  | Арматура А500С, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | т  | 0,070287  |   |
| 91  | Арматура А240С, діаметр 8 мм<br><u>Огородження</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | т  | 0,0060375 |   |
| 92  | Монтаж металевого огороження з поручнями                                                                                                                                                                                                                                                            | м  | 74,22     |   |
| 93  | Труба нержавіюча полірована ф42,4*2                                                                                                                                                                                                                                                                 | т  | 0,0693    |   |
| 94  | Труба нержавіюча полірована ф32*2                                                                                                                                                                                                                                                                   | т  | 0,0178605 |   |
| 95  | Труба нержавіюча полірована ф16*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                 | т  | 0,016947  |   |
| 96  | Опорна пластина, t-5, L=100                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 17        |   |
| 97  | Пластина, t-5, L=80<br><u>//// ГАНОК №2 ////</u>                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 11        |   |
| 98  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з<br>навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту<br>2 (виймка ґрунту)                                                                                                                                     | м3 | 1,89      |   |
| 99  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах<br>екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група<br>ґрунту 2                                                                                                                                                                                       | м3 | 0,64      |   |
| 100 | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                                                                                                                         | т  | 3,402     |   |
| 101 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами<br>потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група<br>ґрунту 1 (підсипка під плити)                                                                                                                                                             | м3 | 0,64      |   |
| 102 | Улаштування залізобетонного пандусу та сходів<br><u>Пандус</u>                                                                                                                                                                                                                                      | м3 | 6         |   |

|     |                                                                                                                                                                                                           |    |           |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|
| 103 | Арматура А500С, діаметр 10 мм<br><u>Сходи</u>                                                                                                                                                             | т  | 0,122871  |   |
| 104 | Арматура А500С, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                             | т  | 0,1095675 |   |
| 105 | Арматура А240С, діаметр 8 мм<br><u>Огородження</u>                                                                                                                                                        | т  | 0,004179  |   |
| 106 | Монтаж металевого огороження з поручнями                                                                                                                                                                  | м  | 76,34     |   |
| 107 | Труба нержавіюча полірована ф42,4*2                                                                                                                                                                       | т  | 0,0693    |   |
| 108 | Труба нержавіюча полірована ф32*2                                                                                                                                                                         | т  | 0,0178605 |   |
| 109 | Труба нержавіюча полірована ф16*1,5                                                                                                                                                                       | т  | 0,018144  |   |
| 110 | Опорна пластина, t-5, L=100                                                                                                                                                                               | шт | 17        |   |
| 111 | Пластина, t-5, L=80                                                                                                                                                                                       | шт | 14        |   |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                         | 3  | 4         | 5 |
|     | <u>//// ГАНОК №3 ////</u>                                                                                                                                                                                 |    |           |   |
| 112 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (виймка ґрунту)                                                    | м3 | 0,63      |   |
| 113 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2                                                                                                   | м3 | 0,22      |   |
| 114 | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                               | т  | 1,134     |   |
| 115 | Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 (підсипка під плиту)                                                                         | м3 | 0,22      |   |
| 116 | Улаштування залізобетонних сходів<br><u>Сходи</u>                                                                                                                                                         | м3 | 1,35      |   |
| 117 | Арматура А500С, діаметр 10 мм<br><u>Огородження</u>                                                                                                                                                       | т  | 0,0400995 |   |
| 118 | Монтаж металевого огороження з поручнями                                                                                                                                                                  | м  | 16,14     |   |
| 119 | Труба нержавіюча полірована ф42,4*2                                                                                                                                                                       | т  | 0,01575   |   |
| 120 | Труба нержавіюча полірована ф32*2                                                                                                                                                                         | т  | 0,010206  |   |
| 121 | Труба нержавіюча полірована ф16*1,5                                                                                                                                                                       | т  | 0,0012285 |   |
| 122 | Опорна пластина, t-5, L=100                                                                                                                                                                               | шт | 4         |   |
| 123 | Пластина, t-5, L=80                                                                                                                                                                                       | шт | 6         |   |
| 124 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамогранітної плитки<br><u>Розділ 8. Заходи для МГН</u>                                                                                                    | м2 | 38        |   |
| 125 | Установлення контрастної сигнальної стрічки                                                                                                                                                               | м  | 52,7      |   |
| 126 | Контрастна сигнальна стрічка для позначення дверей з обох боків                                                                                                                                           | м  | 18,7      |   |
| 127 | Контрастна протиковзка стрічка на клейовій основі, ширина 100 мм                                                                                                                                          | м  | 31,2      |   |
| 128 | Тактильна табличка на поручні самоклеюча                                                                                                                                                                  | шт | 40        |   |
| 129 | Установлення інформаційних табличок                                                                                                                                                                       | шт | 5         |   |
| 130 | Навігаційна табличка                                                                                                                                                                                      | шт | 2         |   |
| 131 | Табличка інформаційна "Укриття"                                                                                                                                                                           | шт | 2         |   |
| 132 | Табличка інформаційна фасадна "Режим роботи"                                                                                                                                                              | шт | 3         |   |
| 133 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]                                                                                                                                  | м2 | 2,25      |   |
| 134 | Тактильна контрастна бетонна плитка, 300*300*40 мм, (напрямна) колір - графіт<br><u>Локальний кошторис 02-01-02 на Блискавкозахист та заземлення</u><br><br><u>Розділ 1. Влаштування блискавкозахисту</u> | м2 | 2,2725    |   |
| 135 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]                                                                                | м  | 470       |   |
| 136 | Дріт сталевий гарячеоцинкований ф8 мм NC1008                                                                                                                                                              | м  | 470       |   |

|     |                                                                                                                                                      |        |     |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|
| 137 | Універсальний з'єднувач NG3103ZC                                                                                                                     | шт     | 50  |   |
| 138 | Пластиковий тримач під черепицю ND2214                                                                                                               | шт     | 240 |   |
| 139 | Кутовий тримач на гребені ND2202                                                                                                                     | шт     | 129 |   |
| 140 | Тримач дроту на водостоку з болтом ND2308                                                                                                            | шт     | 10  |   |
| 141 | Клемний з'єднувач NG3103AZC                                                                                                                          | шт     | 5   |   |
| 142 | Тримач дроту або смуги d8-10 мм фасадний до 30 мм, 100x57 мм, сталь оцинкована 50 шт. DKC 1 ND2307                                                   | шт     | 110 |   |
| 143 | Температурний компенсатор NC3063                                                                                                                     | шт     | 110 |   |
| 144 | Труба вініпластова по стінах з кріпленням накладними скобами                                                                                         | м      | 110 |   |
| 145 | Монтажна труба NA1501                                                                                                                                | м      | 110 |   |
|     | <u>Розділ 2. Влаштування заземлення</u>                                                                                                              |        |     |   |
| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3      | 4   | 5 |
| 146 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                             | м3     | 45  |   |
| 147 | Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                     | м3     | 45  |   |
| 148 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі                                                                                                              | шт     | 26  |   |
| 149 | Стержень заземлення різьбовий, d16 мм, довжина 1500 мм, оцинкований NE1215                                                                           | шт     | 26  |   |
| 150 | Накінечник глибокого заземлення під різьбову муфту, 16 мм NE1403                                                                                     | шт     | 26  |   |
| 151 | З'єднувальна муфта різьбова ДКС NE1305                                                                                                               | шт     | 26  |   |
| 152 | З'єднувач провідника і стержня NG6606ZC                                                                                                              | шт     | 26  |   |
| 153 | Гвинт для забивання стержньового заземлення NE1404                                                                                                   | шт     | 5   |   |
| 154 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 40 мм2                                                                                | м      | 185 |   |
| 155 | Полоса горячеоцинкована 40x4 NC2444                                                                                                                  | м      | 185 |   |
| 156 | Хрестовий з'єднувач полоса-полоса NG3105ZC                                                                                                           | шт     | 31  |   |
| 157 | Монтаж корпусу для контрольного фасадного з'єднання                                                                                                  | шт     | 11  |   |
| 158 | Корпус для контрольного фасадного з'єднання NA1201                                                                                                   | шт     | 11  |   |
| 159 | Нанесення антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок                                                                                        | м      | 100 |   |
| 160 | Антикорозійна стрічка NA1001                                                                                                                         | м      | 100 |   |
|     | <u>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</u>                                                                                                           |        |     |   |
| 161 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача<br><u>Локальний кошторис 02-01-03 на Вогнезахист дерев'яних конструкцій</u> | вимір. | 10  |   |
| 162 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на поверхні дерев'яних конструкцій                                   | м2     | 809 |   |
| 163 | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1 (2 шари)                      | м2     | 809 |   |
| 164 | Речовина вогнебіозахисна просочувальна БС-13 для деревини та виробів з неї                                                                           | кг     | 606 |   |

### **Вимоги до організації та порядку виконання робіт з капітального ремонту:**

- під час виконання робіт у будівлях та приміщеннях Замовника Виконавець зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Замовника, техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог Закону України про охорону праці, санітарно-гігієнічних норм;
- якість робіт повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів;
- якщо виконані роботи виявляться неякісними, Виконавець зобов'язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісні матеріали на матеріали належної якості;

- Виконавець підтверджує, що має достатню кількість працівників відповідних кваліфікацій, щоб виконати роботи, які необхідно виконати при проведенні капітального ремонту, у визначений документацією термін **(надати гарантійний лист)**;
- матеріали, що використовуються при виконанні робіт, повинні бути виготовлені з нетоксичних матеріалів **(надати гарантійний лист)**;
- матеріали, що використовуються при виконанні робіт, повинні мати ярлик або етикетку (яка повинна бути непошкоджена, мати чіткі надписи) **(надати гарантійний лист)**;
- завезення обладнання, матеріалів та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи та за рахунок Виконавця **(надати гарантійний лист)**;
- вартість усіх матеріалів, які необхідні для виконання робіт та передбачені технічним завданням не повинна перевищувати середньоринкової вартості на відповідні матеріали, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист**;
- Замовник залишає за собою право змінювати об'єми запропонованих робіт (у бік зменшення) в залежності від потреб на час безпосереднього виконання робіт.

**Надати гарантійний лист**, в якому буде зазначена інформація, що ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо якості та кількості предмета закупівлі, що замовляється, Учасник погоджується забезпечити Замовнику виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості, в установлені замовником строки (до 30.11.2026 року) та з кінцевим результатом робіт, що буде відповідати технічним вимогам Замовника.

Учасник повинен провести обстеження фактичного стану об'єкта для коректного формування своєї пропозиції та врахування можливих ризиків. Для підтвердження у складі тендерної пропозиції надається акт технічного обстеження за участю представника учасника та замовника об'єкта. Обстеження проводиться у порядку, визначеному п.5.32. Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

При виконанні робіт буде забезпечено:

- необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання будівельних робіт.

Згідно з проектною документацією об'єкт капітального ремонту відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

*\* У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.*

**Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати даний Розділ 3 Додатку № 1 до ТД завіреним підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього розділу Додатку № 1 у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.**

### **Розмір бюджетного призначення**

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2026 рік.



## **Розрахунок очікуваної вартості**

**Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 18 682 459,20 грн з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: відповідно п. 4 «Розрахунок очікуваної вартості робіт» розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275).