

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Поточний ремонт приміщень душових кімнат, роздягалень та санвузлів спортивного залу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Поточний ремонт приміщень душових кімнат, роздягалень та санвузлів спортивного залу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35» по коду ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2025-04-22-009448-a](#).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 2 673 075,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічне завдання

**на поточний ремонт приміщень душових кімнат, роздягалень та санвузлів спортивного залу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35
ДК 021:2015:45450000-6 « Інші завершальні будівельні роботи»**

Місце надання послуг: будівля спортивного залу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м.Львів, вул.Клепарівська,35.

Строк надання послуг: не пізніше 31 серпня 2025р.

Гарантійний термін експлуатації зданого об'єкта повинен становити не менше 5 (п'яти) років. Підрядник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об'єкта впродовж гарантійного терміну.

Поточний ремонт буде виконуватися в будівлі, що експлуатується (К=1,2).

Об'єми послуг, які потрібно виконати при проведенні поточного ремонту:

№ л/к	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	02-001 - Душова №1		
	Демонтажні роботи		
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
2	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,02
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,016
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,01
5	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0124
6	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2 підвіконн их дощок	0,0036
7	Установлення віконних зливів (Демонтаж)	100 м віконних зливів	0,008
8	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,01
9	Знімання сифонів	1 шт	1,0
10	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплекті в	0,01
11	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03
12	Знімання трапів	1 шт	1,0
13	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01
14	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопро воду	0,04
15	Прокладання трубопроводу опалення з труб типу KISAN діаметром 16 мм (Демонтаж)	100м трубопро воду	0,02
16	Демонтаж світильників	100шт	0,01
17	Демонтаж схованої електропроводки	100м одного проводу	0,2
18	Установлення вентиляторів [витяжка] (Демонтаж)	1 вентилято р	1,0
19	Розбирання стельового плінтуса (багети)	1 м	9,0

20	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100 м2 горизонта льної проекції стелі	0,05
21	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядже ння	0,05
22	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,052
23	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,052
24	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицюва ння	0,23
Електромонтажні роботи			
25	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,15
26	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,01
27	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,15
28	Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГ	м	15,0
29	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, (гофра) переріз проводу до 2,5 мм2 (освітлення стеля)	100м трубки	0,05
30	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	5,0
31	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,05
32	Кабель перерізом 3 *1,5 мм2 ВВГ	м	5,0
33	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01
34	Коробки розподільні	шт	1,0
35	Монтаж світильників LED	100шт	0,01
36	LED світильники IP65	шт	1,0
Опалення, водопостачання, каналізування та вентиляція			
37	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,02
38	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,02
39	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопро воду	0,04
40	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові) композитні, зовнішній діаметр 20 мм	м	4,0
41	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4
42	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	2,0

43	МРВ 1/2	шт	2,0
44	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	4,0
45	Трійник 20 мм.	шт	2,0
46	Муфта 20 мм.	шт	2,0
47	Установлення опалювальних радіаторів (існуючий)	100кВт	0,012
48	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопро воду	0,22
49	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,22
50	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднан ня	2,0
51	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	22,0
52	МРВ 1/2	шт	8,0
53	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	18,0
54	Трійник 20 мм.	шт	12,0
55	Муфта 20 мм.	шт	6,0
56	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2
57	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	22,0
58	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100 м борозни	0,04
59	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопро воду	0,04
60	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	1 врізуванн я	1,0
61	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	4,0
62	Трійник каналізаційний 50 мм.	шт	2,0
63	Коліно каналізаційне 50 мм. 45 град., 90 град.	шт	6,0
64	Установлення трапів	10 комплекті в	0,2
65	Трап лінійний 600 мм із сухим затвором	комплект	2,0
66	Установлення змішувачів душових	10шт	0,2
67	Змішувач душовий з лійкою та тримачем	шт	2,0
68	Установлення полицок для засобів гігієни	10шт	0,2
69	Поличка для засобів гігієни	шт	2,0
70	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплекті в	0,1
71	Умивальник керамічний з кріпленням	комплект	1,0
72	Сифон	шт	1,0
73	Установлення змішувачів	10шт	0,1
74	Змішувач для умивальника	шт	1,0
75	Кран сантехнічний кутовий 1/2	шт	2,0
76	Шланг сантехнічний 1/2	м	2,0

77	Установлення дозатору для мила нержавіючого	10шт	0,1
78	Установлення вішалок для рушників	10шт	0,2
79	Гачок для рушників	шт	2,0
80	Установлення вентиляторів [витяжка]	1	1,0
81	Прокладання повітроводів діаметром 120 мм.	вентилятор р 100м2 поверхні повітрово дів	0,01
82	Труба вентиляційна діам. 120 мм.	м	1,0
83	Трійник вентиляційний діам. 120	шт	1,0
84	Муфта вентиляційна діам. 120	шт	1,0
85	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,012
Загально-будівельні роботи			
86	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,052
87	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюєтьс я	0,052
88	Гідроізоляція Мареї	кг	11,0
89	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюєтьс я	0,052
90	Гідроізоляція Мареї	кг	11,0
91	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100 м2 поверхні, що ізолюєтьс я	0,011
92	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,052
93	Стісування нерівностей цегляних стін товщиною до 40 мм	10 м2 відремонт ованої поверхні	2,3
94	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатур ення	0,23
95	Обрамлення дверних прорізів металевими кутниками	100 шт прорізів	0,02
96	Кутник 40мм	м	3,0
97	Шпилька, гайки, шайби	комплект	5,0

98	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,23
99	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні облицюва ння	0,037
100	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2 поверхні опорядже ння	0,05
101	Улаштування стельового плінтуса	1 м	9,0
102	Стельовий плінтус (багет)	м	9,0
Проєми			
103	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,021
104	Дверні блоки з металопластику скляні непрозорі	м2	2,1
105	Влаштування дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатур ення	0,02
106	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,0124
107	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0124
108	Блоки віконні металопластикові, двокамерні, енергоберігаючі	м2	1,24
109	Влаштування віконних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатур ення	0,01
110	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,008
111	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,516104
112	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,516104
02-002 - Роздягальня №1			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,03
2	Прокладання трубопроводу опалення з труб типу KISAN діаметром 16 мм (Демонтаж)	100м трубопро воду	0,4
3	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100 м плінтусів	0,155

4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,179
5	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	0,179
6	Знімання підвіконних дощок МДФ в кам'яних будівлях	покриття 100 м2 підвіконн их дощок	0,019
7	Розбирання стельового плінтуса (багети)	1 м	17,2
8	Демонтаж склопакетів з металопластикових рам площею до 1 м2 (Демонтаж)	100 м2 склопакет ів	0,03933
9	Демонтаж схованої електропроводки	100м одного проводу	0,55
10	Демонтаж світильників	100шт	0,02
11	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04
	Електромонтажні роботи		
12	Пробивання борозен в цегляних стінах та стелях, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,25
13	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,04
14	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,25
15	Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГ	м	25,0
16	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (розеточна група)	100м	0,3
17	Кабель перерізом 3 2,5мм2 ВВГ	м	30,0
18	Установлення розподільних коробок	100шт	0,04
19	Коробки розподільні	шт	4,0
20	Монтаж світильників LED	100шт	0,02
21	LED світильники	шт	2,0
22	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02
23	Розетка 220 В одномісна	шт	2,0
24	Коробки інсталяційні	шт	2,0
25	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02
26	Коробки інсталяційні	шт	2,0
27	Вимикач	шт	2,0
28	Прокладання лотків	100м лотку	0,14
29	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0,14
30	Прокладання коробів пластикових	100м короба	0,06
31	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м дроту	0,06
32	Провід ВВГ 4*25 мм	м	20,0
33	Монтаж вводів гнучких зовнішнім діаметром до 27 мм	1 ввод	2,0

34	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
35	Автоматичний вимикач 100А триполюсний Hager	шт	1,0
36	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	100шт	0,02
37	Автоматичний вимикач C16А двохополюсний Hager	шт	1,0
38	Автоматичний вимикач C10А двохополюсний Hager	шт	1,0
	Опалення		
39	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,3
40	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10 м борозни	1,4
41	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,02
42	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопро воду	0,44
43	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові) композитні, зовнішній діаметр 20 мм	м	44,0
44	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
45	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	44,0
46	МРВ 1/2	шт	6,0
47	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	12,0
48	Трійник 20 мм.	шт	6,0
49	Муфта 20 мм.	шт	6,0
50	Установлення опалювальних радіаторів (існуючий)	100кВт	0,036
	Загально-будівельні роботи		
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,179
52	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,179
53	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонт ованої поверхні	0,12
54	Насікання поверхні стін вручну	100 м2 поверхні штукатур ення	0,18
55	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,24
56	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,18
57	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні	0,012

		облицювання	
58	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,245
59	Обклеювання склосіткою малярною стін в один шар	100м2	0,245
60	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,245
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2 поверхні опорядження	0,245
62	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,245
63	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,06
64	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,172
65	Улаштування стельового плінтуса	1 м	17,2
66	Стельовий плінтус (багет)	м	17,2
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,172
68	Скління віконних металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	100 м2 склопакетів	0,03933
69	Склопакети непрозорі матові, товщина 24 мм	м2	3,933
70	Вішалки-гачки	шт	10,0
71	Обмежувач дверний	шт	2,0
72	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,19482
73	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,19482
	02-003 - Санвузол №1		
	Демонтажні роботи		
1	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100 м плінтусів	0,058
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,055
3	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,055
4	Розбирання стельового плінтуса (багети)	1 м	13,2
5	Демонтаж світильників	100шт	0,02
6	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03
7	Демонтаж схованої електропроводки	100м одного проводу	0,2

8	Установлення вентиляторів [витяжка] (Демонтаж)	1 вентилятор	1,0
9	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100 м2 горизонтальної проекції стелі	0,022
10	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядження	0,022
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,168
12	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,03
13	Знімання сифонів	1 шт	1,0
14	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,01
15	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03
16	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплектів	0,01
17	Демонтаж сендвіч-панелі з металопластикових рам дверних площею до 1 м2 (Демонтаж)	100 м2 склопакетів	0,0096
18	Прокладання трубопроводу опалення з труб типу KISAN діаметром 16 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,04
19	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопроводу	0,08
Електромонтажні роботи			
20	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,2
21	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,01
22	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,15
23	Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГ	м	10,0
24	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, (гофра) переріз проводу до 2,5 мм2 (освітлення стеля)	100м трубки	0,06
25	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	6,0
26	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,06
27	Кабель перерізом 3 *1,5 мм2 ВВГ	м	6,0

28	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах (розеточна група)	100м	0,05
29	Кабель перерізом 3 2,5мм ² ВВГ	м	5,0
30	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02
31	Коробки розподільні	шт	2,0
32	Монтаж світильників LED	100шт	0,02
33	LED світильники	шт	2,0
34	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02
35	Розетка 220 В двомісна	шт	1,0
36	Розетка 220 В одномісна	шт	1,0
37	Установлення вентиляторів [витяжка]	1	1,0
		вентилятор	
	Опалення, водопостачання та каналізування		
38	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	10 м борозни	0,4
39	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопроводу	0,04
40	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові) композитні, зовнішній діаметр 20 мм	м	4,0
41	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4
42	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	4,0
43	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднання	2,0
44	Улаштування прямиків глибиною до 1 м з люком	1 пряминок	1,0
45	МРВ 1/2	шт	2,0
46	Муфта обтискна внутрішня 16*1/2	шт	2,0
47	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02
48	Американка 1/2	шт	2,0
49	Кран кульовий 1/2	шт	2,0
50	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см ²	10 м борозни	0,8
51	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,08
52	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднання	2,0
53	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	8,0
54	Трійник 20 мм.	шт	4,0
55	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	14,0
56	Муфта 20 мм.	шт	4,0
57	МРВ 1/2	шт	3,0
58	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8

59	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	8,0
60	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	1 врізуванн я	1,0
61	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,025
62	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	2,5
63	Коліно 110 мм. 45 град., 90 град.	шт	4,0
64	Трійник 110 мм.	шт	1,0
65	Перехід 110/50/110 мм.	шт	1,0
66	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,045
67	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	4,5
68	Трійник каналізаційний 50 мм.	шт	1,0
69	Коліно каналізаційне 50 мм. 45 град., 90 град.	шт	4,0
70	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1
71	Умивальник керамічний з кріпленням	комплект	1,0
72	Сифон	шт	1,0
73	Установлення змішувачів	10шт	0,1
74	Змішувач для умивальника	шт	1,0
75	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02
76	Кран сантехнічний кутовий 1/2	шт	2,0
77	Шланг сантехнічний 1/2	м	2,0
78	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
79	Унітаз компакт	комплект	1,0
80	Шланг сантехнічний 1/2	м	1,0
81	Гофра до унітазу	шт	1,0
82	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01
83	Кран сантехнічний кутовий 1/2	шт	1,0
84	Установлення дозатору для мила нержавіючого	10шт	0,1
85	Установлення вішалок для рушників	10шт	0,2
86	Гачок для рушників	шт	2,0
87	Установлення дзеркала	10шт	0,1
88	Дзеркало	шт	1,0
89	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	2,0
90	Установлення тримача туалетного паперу	10шт	0,1
91	Установлення висушувачів для рук електричних	10шт	0,1
92	Висушувач для рук	комплект	1,0
93	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	8,0
94	Щітка для унтазу	шт	1,0
Загально-будівельні роботи			
95	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,055
96	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що	0,07

		ізолюєтьс я	
97	Гідроізоляція Марей	кг	14,0
98	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,055
99	Стісування нерівностей цегляних стін товщиною до 40 мм	10 м2 відремонт ованої поверхні	1,8
100	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,22
101	Насікання поверхні стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,052
102	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,22
103	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні облицювання	0,005
104	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,134
105	Обклеювання склосіткою малярною стін в один шар	100м2	0,134
106	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,134
107	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2 поверхні опорядження	0,134
108	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,134
109	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,04
110	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,033
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,033

11 2	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2 поверхні опорядже ння	0,022
11 3	Улаштування стельового плінтуса	1 м	13,2
11 4	Стельовий плінтус (багет)	м	13,2
11 5	Заповнення дверних металопластикових рам склопакетом непрозорим матовим площею до 1 м2	100 м2 склопакет ів	0,0096
11 6	Склопакет непрозорий матовий	м2	0,96
11 7	Обмежувач дверний	шт	2,0
11 8	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	1,78238
11 9	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,78238
	02-004 - Душова №2		
	Демонтажні роботи		
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
2	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,014
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1
4	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,1
5	Розбирання стельового плінтуса (багети)	1 м	12,9
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицюва ння	0,346
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,02
8	Демонтаж світильників	100шт	0,02
9	Демонтаж схованої електропроводки	100м одного проводу	0,2
10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (Демонтаж)	1 ґрати	4,0
11	Демонтаж змішувачів душових	100шт	0,04
12	Знімання трапів	1 шт	4,0
13	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100 м2 горизонта льної	0,113

		проекції стелі	
14	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядже ння	0,113
15	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02
16	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопро воду	0,12
17	Прокладання трубопроводу опалення з труб типу KISAN діаметром 16 мм (Демонтаж)	100м трубопро воду	0,1
	Електромонтажні роботи		
18	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,15
19	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,01
20	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,15
21	Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГ	м	15,0
22	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, (гофра) переріз проводу до 2,5 мм2 (освітлення стеля)	100м трубки	0,05
23	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	5,0
24	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,05
25	Кабель перерізом 3 *1,5 мм2 ВВГ	м	5,0
26	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01
27	Коробки розподільні	шт	1,0
28	Монтаж світильників LED	100шт	0,03
29	LED світильники IP65	шт	3,0
	Опалення, водопостачання, каналізування		
30	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1
31	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,14
32	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопро воду	0,14
33	МРВ 20мм 1/2	шт	6,0
34	Муфта обтискна внутрішня 16*1/2	шт	2,0
35	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02
36	Американка 1/2	шт	2,0
37	Кран кульовий 1/2	шт	2,0
38	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	8,0
39	Трійник 20 мм.	шт	2,0

40	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	14,0
41	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4
42	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	14,0
43	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднан ня	2,0
44	Установлення опалювальних радіаторів (існуючий)	100кВт	0,024
45	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,26
46	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопро воду	0,26
47	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднан ня	2,0
48	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	26,0
49	МРВ 1/2	шт	12,0
50	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	28,0
51	Трійник 20 мм.	шт	7,0
52	Муфта 20 мм.	шт	9,0
53	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,6
54	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	26,0
55	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100 м борозни	0,06
56	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м трубопро воду	0,06
57	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	1 врізуванн я	1,0
58	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	6,0
59	Трійник каналізаційний 50 мм.	шт	4,0
60	Коліно каналізаційне 50 мм. 45 град., 90 град.	шт	9,0
61	Установлення трапів	10 комплекті в	0,4
62	Трап лінійний 600 мм із сухим затвором	комплект	4,0
63	Установлення змішувачів душових	10шт	0,4
64	Змішувач душовий з лійкою та тримачем	шт	4,0
65	Установлення полицок для засобів гігієни	10шт	0,4
66	Поличка для засобів гігієни	шт	4,0
Проєми			
67	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,017

68	Дверні блоки з металопластику з вентиляційною решіткою	м2	1,7
69	Установлення вентиляційних решіток дверних (також в суміжній душовій)	1 грати	2,0
70	Вентиляційна решітка дверна (для притоку повітря)	шт	2,0
71	Влаштування дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатур ення	0,01
Загально-будівельні роботи			
72	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,1
73	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюєтьс я	0,1
74	Гідроізоляція Мареї	кг	5,0
75	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюєтьс я	0,1
76	Гідроізоляція Мареї	кг	10,0
77	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100 м2 поверхні, що ізолюєтьс я	0,022
78	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,1
79	Обрамлення дверних прорізів металевими кутниками	100 шт прорізів	0,02
80	Кутник 40мм	м	3,0
81	Шпилька, гайки, шайби	комплект	5,0
82	Стісування нерівностей цегляних стін товщиною до 40 мм	10 м2 відремонт ованої поверхні	3,46
83	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатур ення	0,346
84	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,346
85	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні	0,004

86	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	облицювання 100 м2 поверхні опорядження	0,1
87	Улаштування стельового плінтуса	1 м	12,9
88	Стельовий плінтус (багет)	м	12,9
89	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	3,68519
90	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	3,68519
02-005 - Санвузол №2			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,03
2	Знімання сифонів	1 шт	1,0
3	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,01
4	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01
5	Знімання унітазів	1 шт	1,0
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
7	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,014
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,013
9	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	0,013
10	Розбирання стельового плінтуса (багети)	покриття 1 м	4,7
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,114
12	Демонтаж світильників	100шт	0,01
13	Демонтаж схованої електропроводки	100м одного проводу	0,05
14	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (Демонтаж)	1 ґрати	1,0
15	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100 м2 горизонта льної проекції стелі	0,113
16	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядження	0,113

17	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопро воду	0,04
	Електромонтажні роботи		
18	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,08
19	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,02
20	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,03
21	Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГ	м	3,0
22	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, (гофра) переріз проводу до 2,5 мм2 (освітлення стеля)	100м трубки	0,05
23	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	5,0
24	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,05
25	Кабель перерізом 3 *1,5 мм2 ВВГ	м	5,0
26	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02
27	Коробки розподільні	шт	2,0
28	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (розеточна група)	100м	0,1
29	Кабель перерізом 3 2,5мм2 ВВГ	м	10,0
30	Монтаж світильників LED	100шт	0,01
31	LED світильники	шт	1,0
32	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних (також в суміжному санвузлі)	100шт	0,02
33	Розетка 220 В одномісна	шт	2,0
	Водопостачання, каналізування		
34	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10 м борозни	0,8
35	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,01
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,08
37	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм	м	8,0
38	Трійник 20 мм.	шт	4,0
39	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	14,0
40	Муфта 20 мм.	шт	4,0
41	МРВ 1/2	шт	3,0
42	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8
43	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	8,0
44	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	1 врізуванн я	1,0

45	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,01
46	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,02
47	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	2,0
48	Коліно 110 мм. 45 град., 90 град.	шт	4,0
49	Трійник 110 мм.	шт	1,0
50	Перехід 110/50/110 мм.	шт	1,0
51	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,035
52	Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм	м	3,5
53	Трійник каналізаційний 50 мм.	шт	1,0
54	Коліно каналізаційне 50 мм. 45 град., 90 град.	шт	4,0
55	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1
56	Умивальник керамічний з кріпленням	комплект	1,0
57	Сифон	шт	1,0
58	Установлення змішувачів	10шт	0,1
59	Змішувач для умивальника	шт	1,0
60	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02
61	Кран сантехнічний кутовий 1/2	шт	2,0
62	Шланг сантехнічний 1/2	м	2,0
63	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1
64	Унітаз компакт	комплект	1,0
65	Шланг сантехнічний 1/2	м	1,0
66	Гофра до унітазу	шт	1,0
67	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01
68	Кран сантехнічний кутовий 1/2	шт	1,0
69	Установлення дозатору для мила нержавіючого (також в суміжному санвузлі)	10шт	0,2
70	Установлення вішалок для рушників	10шт	0,2
71	Гачок для рушників	шт	2,0
72	Установлення дзеркала (також в суміжному санвузлі)	10шт	0,2
73	Дзеркало	шт	2,0
74	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	2,0
75	Установлення тримача туалетного паперу (також в суміжному санвузлі)	10шт	0,2
76	Установлення висушувачів для рук електричних (також в суміжному санвузлі)	10шт	0,2
77	Висушувач для рук	комплект	2,0
78	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	8,0
79	Щітка для унітазу	шт	2,0
	Проєми		
80	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,014

81	Дверні блоки з металопластику з вентиляційною решіткою	м2	1,4
82	Влаштування дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатур ення	0,01
Загально-будівельні роботи			
83	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,013
84	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюєтьс я	0,04
85	Гідроізоляція Мареї	кг	2,0
86	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,013
87	Стісування нерівностей цегляних стін товщиною до 40 мм	10 м2 відремонт ованої поверхні	1,14
88	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатур ення	0,114
89	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,114
90	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні облицюва ння	0,004
91	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2 поверхні опорядже ння	0,013
92	Улаштування стельового плінтуса	1 м	4,7
93	Стельовий плінтус (багет)	м	4,7
94	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	1,08695
95	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	1,08695
02-006 - Роздягальня №2			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
2	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,017
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,119

4	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,119
5	Розбирання стельового плінтуса (багети)	1 м	15,7
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицюва ння	0,372
7	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,01
8	Демонтаж світильників	100шт	0,02
9	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03
10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (Демонтаж)	1 ґрати	4,0
11	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100 м2 горизонта льної проекції стелі	0,119
12	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядже ння	0,119
13	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01
Електромонтажні роботи			
14	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,32
15	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,04
16	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,1
17	Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГ	м	10,0
18	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, (гофра) переріз проводу до 2,5 мм2 (освітлення стеля)	100м трубки	0,08
19	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	8,0
20	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,08
21	Кабель перерізом 3 *1,5 мм2 ВВГ	м	8,0
22	Установлення розподільних коробок	100шт	0,08
23	Коробки розподільні	шт	8,0
24	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (розеточна група)	100м	0,15
25	Кабель перерізом 3 2,5мм2 ВВГ	м	15,0
26	Монтаж світильників LED	100шт	0,02
27	LED світильники	шт	2,0
28	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,06
29	Розетка 220 В одномісна	шт	5,0

30	Коробки інсталяційні	шт	5,0
31	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02
32	Коробки інсталяційні	шт	2,0
33	Вимикач	шт	2,0
	Проєми		
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,02
35	Дверні блоки з металопластику з вентиляційною решіткою	м2	2,0
36	Влаштування дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	0,01
	Загально-будівельні роботи		
37	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,119
38	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,119
39	Гідроізоляція Мареї	кг	6,0
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,119
41	Обрамлення дверних прорізів металевими кутниками	100 шт прорізів	0,02
42	Кутник 40мм	м	3,0
43	Шпилька, гайки, шайби	комплект	5,0
44	Стісування нерівностей цегляних стін товщиною до 40 мм	10 м2 відремонтованої поверхні	3,72
45	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,372
46	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,372
47	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні облицювання	0,015
48	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,119
49	Улаштування стельового плінтуса	1 м	12,9

50	Стельовий плінтус (багет)	м	15,7
51	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,012
52	Установлення дзеркала (тамбур біля душових)	10шт	0,1
53	Поличка під дзеркало з кріпленням	шт	1,0
54	Вішалки-гачки	шт	10,0
55	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	3,77842
56	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	3,77842
	02-007 - Роздягальня №3		
	Демонтажні роботи		
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт дверних коробок	0,01
2	Знімання дверних полотен	100 м2 дверних полотен	0,017
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,119
4	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,119
5	Розбирання стельового плінтуса (багети)	1 м	15,7
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицюва ння	0,372
7	Демонтаж світильників	100шт	0,02
8	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,03
9	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 (Демонтаж)	1 ґрати	4,0
10	Улаштування каркасу підвісних стель (Демонтаж)	100 м2 горизонта льної проекції стелі	0,119
11	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (Демонтаж)	100 м2 поверхні опорядже ння	0,119
12	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01
	Електромонтажні роботи		
13	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,32
14	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,04
15	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,1
16	Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГ	м	10,0
17	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, (гофра) переріз проводу до 2,5 мм2 (освітлення стеля)	100м трубки	0,08

18	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	0,08
19	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	8,0
20	Кабель перерізом 3 *1,5 мм2 ВВГ	м	8,0
21	Установлення розподільних коробок	100шт	0,03
22	Коробки розподільні	шт	3,0
23	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (розеточна група)	100м	0,1
24	Кабель перерізом 3 2,5мм2 ВВГ	м	10,0
25	Монтаж світильників LED	100шт	0,02
26	LED світильники	шт	2,0
27	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,02
28	Розетка 220 В одномісна	шт	2,0
29	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02
30	Коробки інсталяційні	шт	2,0
31	Вимикач	шт	2,0
	Проєми		
32	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,02
33	Дверні блоки з металопластику з вентиляційною решіткою	м2	2,0
34	Влаштування дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	0,01
	Загально-будівельні роботи		
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,119
36	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,119
37	Гідроізоляція Мареї	кг	6,0
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,119
39	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,01
40	Стісування нерівностей цегляних стін товщиною до 40 мм	10 м2 відремонтованої поверхні	3,72
41	Обрамлення дверних прорізів металевими кутниками	100 шт прорізів	0,02
42	Кутник 40мм	м	3,0
43	Шпилька, гайки, шайби	комплект	5,0

44	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатур ення	0,372
45	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,372
46	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні облицюва ння	0,015
47	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100 м2 поверхні опорядже ння	0,119
48	Улаштування стельового плінтуса	1 м	12,9
49	Стельовий плінтус (багет)	м	15,7
50	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,012
51	Вішалки-гачки	шт	10,0
52	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	3,77842
53	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	3,77842
02-008 - Коридор (сходова)			
Демонтажні роботи			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,03
2	Прокладання трубопроводу опалення з труб типу KISAN діаметром 16 мм (Демонтаж)	100м трубопро воду	0,33
3	Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж)	100 м плінтусів	0,02
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,172
5	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2 покриття	0,172
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицюва ння	0,055
7	Розбирання стельового плінтуса (багети)	1 м	6,3
8	Демонтаж схованої електропроводки	100м одного проводу	0,14
9	Демонтаж світильників	100шт	0,02
10	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02
11	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,04
12	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,04
Електромонтажні роботи			
13	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100 м борозни	0,33

14	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,03
15	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах (освітлення)	100м кабелю	0,15
16	Кабель перерізом 3 1,5 мм ² ВВГ	м	15,0
17	Прокладання кабелю перерізом понад 10 до 16 мм ² на скобах	100м кабелю	0,2
18	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах (до вентиляції)	100м кабелю	0,2
19	Кабель ВВГ 4*4 мм.	м	20,0
20	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01
21	Коробки розподільні	шт	1,0
22	Монтаж світильників LED	100шт	0,03
23	LED світильники	шт	3,0
24	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02
25	Коробки інсталяційні	шт	2,0
26	Вимикач	шт	2,0
27	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А	100шт	0,02
28	Дифреле 25А двохполюсний Hager	шт	2,0
29	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м ³ ґрунту	0,2
30	Улаштування контурного заземлення без забивання заземлювачів в ґрунтах 1-4 груп	100м заземлення	0,045
31	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	1 заземлювач	3,0
32	Комплект контура заземлення стрижневого	шт	1,0
33	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отворів	0,01
34	Шина заземлення	шт	1,0
35	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	10 м борозни	1,0
36	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м проводу	0,1
37	Провід заземлення перерізом 16 мм ²	м	15,0
38	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м труб	0,1
39	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	100м проводу	0,1
Опалення			
40	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см ²	10 м борозни	1,65
41	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,01

42	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопро воду м	0,33
43	Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові) композитні, зовнішній діаметр 20 мм	м	33,0
44	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,3
45	Трубки зі спіненого каучуку, поліетилену	м	33,0
46	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 під'єднан ня	2,0
47	Улаштування прямиків глибиною до 1 м з люком	1 прямик	1,0
48	Трійник 20 мм.	шт	8,0
49	Коліно 45 град., 90 град. 20 мм.	шт	14,0
50	Муфта 20 мм.	шт	4,0
51	МРВ 1/2	шт	6,0
52	Перехід 32*20	шт	2,0
53	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02
54	Американка 1/2	шт	2,0
55	Кран кульовий 1/2	шт	2,0
56	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,12
57	Радіатор опалення сталевий 600х800 22 тип	шт	3,0
58	Кронштейни для радіаторів опалення	комплект	3,0
59	Установлення комплекту підключення кранів радіатора	шт	3,0
60	Крани радіаторні 1/2 в комплекті	шт	3,0
	Загально-будівельні роботи		
61	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100 м2 стяжки	0,172
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,172
63	Стісування нерівностей цегляних стін товщиною до 40 мм	10 м2 відремонт ованої поверхні	0,55
64	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонт ованої поверхні	0,06
65	Насікання поверхні стін вручну	100 м2 поверхні штукатур ення	0,115
66	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,17
67	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими укосів по цеглі і бетону	100 м2 поверхні	0,01

		облицювання	
68	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2 поверхні, що очищується	0,21
69	Обклеювання склосіткою малярною стін в один шар	100м2	0,21
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,21
71	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2 поверхні опорядження	0,21
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,21
73	Обмежувач дверний	шт	3,0
74	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2 вертикаль ної проекції	0,16
75	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (підсилення дерев'яного перекриття профільною трубою)	1т	0,034
76	Труба профільна 40мм 20мм	т	0,034
77	Кутник прямий	10шт	1,2
78	Саморіз по металу	шт	24,0
79	Улаштування покриття з листової монолітного полікарбонату 4 мм	100м2	0,13
80	Полікарбонат монолітний 4 мм	м2	13,0
81	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,27188
82	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	2,27188
	02-009 - Вентиляція		
1	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отворів	0,03
2	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отворів	0,06
3	Пробивання отворів в стінах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100 шт отворів	0,02
4	Пробивання отворів в стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100 шт отворів	0,05
5	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг виробів	0,06
6	Кронштейни	шт	2,0

7	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	2,0
8	Вентилятор каналний ВКПФ 500*250-4Д	р шт	2,0
9	Установлення фільтра кишенькового	фільтр	1,0
10	Фільтр кишеньковий ФБК 500*250-4	шт	1,0
11	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 повітронагрівник	1,0
12	Нагрівач каналний електричний 3-х фазний	шт	1,0
13	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	1 клапан	2,0
14	Клапан жалюзійний гравітаційний КЖ 500*250	шт	2,0
15	Установлення гнучких вставок	1 м2	1,2
16	Гнучка вставка ВВГ 500*250	шт	4,0
17	Вузол викиду (забору) повітря ВП 500*250	шт	2,0
18	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2,0
19	Шумопоглинач СР 500*250	шт	2,0
20	Установлення автоматики керування приточно-витяжною системою вентиляції з електронагрівом	блок	1,0
21	Шафа автоматики керування приточно-витяжною системою вентиляції з електронагрівом в комплекті	шт	1,0
22	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,42
23	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,29
24	Адаптер анемостата 150	шт	10,0
25	Анемостат витяжний металічний 150	шт	10,0
26	Адаптер решітки 400*150	шт	12,0
27	Решітка дворядна регульована 400*150	шт	12,0
28	Фасонні елементи з оцинкованої сталі - трійники, переходи, коліна заглушки (комплект)	шт	1,0
29	Ізоляція фольгована (комплект)	шт	1,0
30	Кріпильні елементи (комплект)	шт	1,0
31	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2	100м трубки	0,3
32	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0
33	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01
34	Автоматичний вимикач С63А триполюсний Nager	шт	1,0
35	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	0,3
36	Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм	м	30,0
37	Кабель перерізом 4 *4 мм2 ВВГ	м	30,0

38	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, (гофра) переріз проводу до 2,5 мм ² (освітлення стеля)	100м трубки	0,5
39	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м проводу	0,5
40	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	50,0
41	Кабель перерізом 5 *1,5 мм ² ВВГ	м	20,0
42	Кабель перерізом 3*0,75 мм ² ВВГ	м	30,0

Учасник повинен надавати послуги, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам чинного законодавства. Внесення змін можливе лише після погодження з Замовником.

Вартість усіх матеріалів, які необхідні для надання послуг та передбачені технічним завданням не повинна перевищувати середньоринкової вартості на відповідні матеріали, про що учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції **гарантійний лист**.

Вимоги до організації та порядку надання послуг з поточного ремонту:

- під час надання Послуг у будівлях та приміщеннях Замовника Виконавець зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Замовника, техніки безпеки, правил пожежної безпеки, правил електробезпеки, вимог Закону України про охорону праці, санітарно-гігієнічних норм *(надати гарантійний лист)*;

- якість Послуг повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів;
- якщо надана Послуга виявиться неякісною, Виконавець зобов'язується за свій рахунок усунути недоліки або замінити неякісні матеріали на матеріали належної якості *(надати гарантійний лист)*;

- матеріали, що використовуються при наданні Послуги повинні бути виготовлені з нетоксичних матеріалів *(надати гарантійний лист)*;

- матеріали, що використовуються при наданні Послуги повинні мати ярлик або етикетку (яка повинна бути непошкоджена, мати чіткі надписи) *(надати гарантійний лист)*;

- завезення обладнання, матеріалів та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи та за рахунок Виконавця *(надати гарантійний лист)*;

- Замовник залишає за собою право змінювати об'єми запропонованих послуг (у бік зменшення) в залежності від потреб на час безпосереднього надання послуг.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати розділ 3 даного Додатку завірений підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього додатку у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Товари, які наведені з назвою торговельної марки, є пріоритетними. Запропоновані еквіваленти (з ідентичними або кращими технічними характеристиками) будуть розглянуті за умови **надання порівняльної таблиці з технічними характеристиками.**

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно кошторисних призначень на 2025 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 2 673 075,00 грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (брались до уваги комерційні пропозиції).