

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Поточний ремонт приміщень четвертого поверху навчального корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35»
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Замовник

1.1. Найменування Замовника: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (далі – Замовник).

1.2. Місцезнаходження: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

1.3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 08571340.

1.4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Поточний ремонт приміщень четвертого поверху навчального корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35»» по коду ДК 021:2015: 71320000-7: Послуги з інженерного проектування.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, № [UA-2024-10-25-013234-a](#).

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі становить: 161 921,00 грн з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічне завдання

на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Поточний ремонт приміщень четвертого поверху навчального корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35»
по коду ДК 021:2015: 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування»

Місце надання послуг: приміщення четвертого поверху навчального корпусу № 1 Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

Строк надання послуг: 30 днів з дня підписання договору, але не пізніше 30.11.2024р.

Поточний ремонт проєктується і буде виконуватися в будівлі, що експлуатується.

Учасник повинен у проєктній документації передбачити види послуг і витрат відповідно до орієнтовного переліку запропонованого Замовником та відповідати вимогам чинного

законодавства.

Орієнтовний перелік видів послуг і витрат при проведенні поточного ремонту:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ 1 Ремонтно-будівельні роботи				
СТІНИ				
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	7,19	
2	Очищення колон від корозії металевими щітками	м2	46,85	
3	Ремонт поверхні цегляних колон при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2	м2	46,85	
4	Розшивання швів змурованої цегляної кладки	м2	46,85	
5	Заповнення металопластикових перегородок готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	199,36	
6	Перегородки металопластикові	м2	199,36	
7	Скління дверних блоків	м2	116,9	
8	Скляні дверні блоки	м2	116,9	
9	Облицювання стін листами ДСП	м2	132,51	
10	Плити ДСП	м2	139,1355	
ДАХ				
11	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	88,097	
12	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	508,06	
13	Заповнення каркасів даху мінеральною ватою	м2	508,06	
14	Вата мінеральна	м3	88,097	
ДАХОВІ ВІКНА (24 шт.)				
15	Різання сталюого листа (для дахових вікон)	м різа	96	
16	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,464	
17	Вікна металопластикові дахові	м2	22,464	
ДВЕРНІ ПРОРІЗИ (5шт.)				
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
19	Знімання дверних полотен	м2	15,64	
20	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,68	
21	Двері металопластикові	м2	7,68	

1	2	3	4	5
	ПІДЛОГИ			
22	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	126,36	
23	Очищення приміщень від сміття	т	5,32	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	629,8	
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщ. 50 мм)	м2	629,8	
26	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	629,8	
27	Екструдований пінополістерол, товщ. 20 мм	м3	12,84792	
28	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	629,8	
29	Плівка гідроізоляційна	м2	692,78	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	201,02	
31	Плитки керамічні для підлог 600x600 мм	м2	205,0404	
32	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1306,63	
33	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	81,61412	
34	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8,5	
35	СВП (система вимірювання плитки)	шт.	1676	
36	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	м2	252,31	
37	Ламінат класу 33	м2	257,3562	
38	Підкладка під ламінат	м2	257,3562	
39	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	302,48	
40	Плінтуси для підлог з пластикату	м	305,5048	
	ОПОРЯДЖЕННЯ ВНУТРІШНЄ			
41	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	126,05	
42	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	126,05	
43	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	634,11	
44	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	634,11	
45	Прорізання отворів перерізом до 200x200 мм в гіпсокартонних стелях	шт	33	
46	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	634,11	
47	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	634,11	
48	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	357,48	
49	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	4,5	
50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	22,5	
51	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	23,625	
52	Безпіддане накриття поверхонь стін та відкосів розчином із клейового гіпсу [гіпсова шпаклівка] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	361,98	
53	Безпіддане накриття поверхонь стін та відкосів розчином із клейового гіпсу [гіпсова шпаклівка], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	361,98	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін та відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	361,98	

1	2	3	4	5
55	Улаштування обшивки укосів (дахових вікон) гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	19,008	
56	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані ІНШІ РОБОТИ	м	95,04	
57	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	36,45	
58	Навантаження сміття вручну	т	4,05	
59	Перевезення сміття до 15 км	т	40,5	
Розділ 2 Опалення та вентиляція				
60	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	17	
61	Кондиціонер LEBERGLS-09FRA2/LU-09FRA2	шт	17	
Розділ 3 Електропостачання				
62	Демонтаж вимикачів	шт	9	
63	Демонтаж розеток	шт	10	
64	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	7	
65	(Демонтаж) увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
66	Демонтаж схованої електропроводки	м	2000	
67	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
68	Щиток розподільчий навісний	шт	1	
69	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	2000	
70	Двожильний кабель перерізом 2.2,5мм2 ВВГнгд	м	1250	
71	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	м	750	
72	Монтаж люстри	шт	82	
73	Люстра NB LIGHT 28693	шт.	82	
74	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	33	
75	Точковий світильник VASMAR 54983	шт	33	
76	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	23	
77	Вимикач одноклавішний білий	шт	23	
78	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	40	
79	Розетка із заземленням потрійна	шт	40	
80	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	51	
81	Розетка із заземленням, біла	шт	3	
82	Розетка із заземленням подвійна	шт	48	
83	Установлення розподільних коробок	шт	114	
84	Розподільчі коробки	шт	114	

Вимоги до організації та порядку надання послуг з поточного ремонту:

- у документації Учасник надає акт візуального огляду об'єкта на місці надання послуг за підписами представників Учасника та Замовника (у довільній формі з зазначенням ідентифікатора закупівлі та назви об'єкта), де повинно бути вказано, що Учасник, провівши огляд приміщень, підтверджує фактичну спроможність надати послуги згідно технічного завдання;

- Замовник залишає за собою право змінювати об'єми запропонованих в залежності від потреб на час виготовлення проектно-кошторисної документації.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати даний Додаток завірений підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього додатку у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Розмір бюджетного призначення

Розмір бюджетного призначення відповідно додаткових кошторисних призначень на 2024 рік.

Розрахунок очікуваної вартості

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 161 921,00грн з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з розділом III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із (брались до уваги комерційні пропозиції).